

Kudělka, Zdeněk

Přestavba kostela v Brňanech roku 1740

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 383-384

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/110672>

Access Date: 05. 12. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

okrové, ostění oken, vchodů a římsy nad vchody v ohradní zdi hnědé, hlavice pilastrů a kříž na vrcholu věžní bání žluté, věžní bání a stříšky nad hlavní římsou a ohradní zídou červené. Měřitko neudáno, shodné s půdorysem.

P o z n á m k y

¹ Pracovníkům pobočky Státního archívu v Olomouci Dr. Bistrickému a Dr. Kouřilovi děkuji za laskavé umožnění studia materiálů a plánů.

² Tím je opravena mylná domněnka, že kaple stála při západním průčelí chrámu a byla zbořena při jeho přestavbě (viz R. Híkl, Moravská Třebová, Mor. Třebová 1949, str. 27).

ZDENĚK KUDELKA

Přestavba kostela v Brňanech roku 1740

Filiální kostel sv. Michala v Brňanech na Vyškovsku byl v roce 1740 téměř úplně přestavěn. Současně byl opatřen novými oltáři, sochařskou a maličskou výzdobou. Práce provedli stavitel Bedřich Hagendorfer a sochař Jan Jiří Schaubergér. Jejich rozpočty se zachovaly ve Státním archívu v Olomouci, AČO G1/198.

Consignation.

Der annoch notwendiger arbeit zur Verfertigung der Bründlitzer Kirchen nechst der Stadt Wüschaw, wie áuch deren unten specificirten Materialien samt Maurer und Zymmerleit Unkosten notwendig, nemlichen:

1mo. Die ganze Kírchen, wie auch in Turm fóllich zu gewelben.

2do. Eine ganze neye Stiegen auf das Chor bis unter das Dach.

3tio. Zwey neye Seytenaltar nebst denen Stoken zu mawern kommen.

4to. Die ganze Kírchen zu pflastern.

5to. In- und auswendig zu putzen.

6to. In dem Praesbiterio den alt-vötterischen[sic!] vóllich zerissenen Schwiel-pogen ney-zumachen.

7mo. Die ruinirte Mauer um den Freydhof[sic!] zu reparieren.

8vo. Die ganze Schkarpen mit Mawerzügl zu decken.

9no. Das Baynhaus (weylen solches ganz an denen mit Stroh gedáckten Bawern Háusern angebauet) mit Dachzügeln zu decken.

Folgen nun darzu die notwendige Baumaterialien und andere Unkosten, nemlich.

	fl.	kr.
Kollich[sic!] 200 Metzen, jeden M. a 12 kr. extragt	40	—
Mawerzügel 20.000, jedes Tausend a 3 fl.	60	—
Dachzügel 7.000, das Tausend a 6 fl.	42	—
Fuhrlohn von Mawer und Dachzügl	18	—
Von 120 Fuhrn Sand, jede Fuhr a 10 kr.	20	—
Holz zum gerist, wie auch unten die Poksteller 25 Stuk	16	—
Ancker eysen und Clammern 8 Centen	48	—
Dem Schnüt Macher lohn	18	—
Breter zum gerüst und Pokstellen 4 Schok, jede Sch. a 6 fl.	24	—
Bat nágl 15 Schok, jede Sch. a 12 kr.	3	—

Maurer Lohn	285	—
Handlanger lohn samt ausraumung des Rums oder Schütts	140	—
Holzwerk so notwendig vor den Zümmermeister zur Schneken Stiegen und Baynhaus		
Grosses Holz 12 Stuk		
Wandruten und Kellfolcken[sic!] 36 Stuk		
Gestöhr holz 15 Par ertraget	41	24
Geschnüttene Baten 5 Schok, jede Sch. a 2 fl. 15 kr.	11	15
Starke Batnägl 26 Sch., jede Sch. a 14 kr.	8	24
Ganze u. halbe Sparrägl und Clammern samt Schnütarbeit	6	—
Zümmermeister arbeit	54	—
Ertragt in einer Sa	835	3

Frydrych Hagendorfer,
burgerlicher Mauer Meister
Mathias Spanbalk,
Zimmermeister zu Wischauch[sic!]

Specification.

Zu Verfertigung zweyer Altär, wie beykommender Abriss zeigt, samt einen zu den dritten kommenden Altär Stock als:

Erstlichen kommt die Maurer Arbeit samt beyschaffung der benötigten Materialien vor beyde samt den Altär Stock	65	—
Mehr vor die samentliche Stucator und Marmolier Arbeit, samt der Vergoldung	480	—
Item vor zwey Blätter zu mahlen, als die Geburt Christi und St. Kunigdis	60	—
	fl. 605	—

Johann Georg Schauburger,
Bildhauer und Stucator in Brünn